



BATIMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE
MAISON OSSATURE BOIS
PLACOPLATRE

MENUISERIE - CHARPENTE
HERVY

ZA La Normandais - 44530 SEVERAC
Tél. 02 40 88 80 48 - Fax 02 40 88 73 70
Site : www.sarlhervy.fr

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 044-214400301-20250402-D20250422-DE

BATIMENTS INDUSTRIELS

**RECONNU
GRENELLE
ENVIRONNEMENT**



Adresse du chantier

16 rue de la Brière

44410 LA CHAPELLE DES MARAIS

COMMUNE DE LA CHAPELLE-DES-MARAIS

16 rue de la Brière

44410 LA CHAPELLE DES MARAIS

DEVIS n° YR 1166084

Sévérac, le jeudi 12 décembre 2024

Chargé d'affaire: YOANN RENAUDEAU

Adresse mail : y.renaudeau@sarlhervy.fr

Objet du devis : Avenant N°1 du lot 08 : MENUISERIES INTERIEURES

Objet du devis : Construction d'une Salle Festive et d'un bâtiment annexe

Objet du devis : Rue de Rotz à La Chapelle des Marais
44 410 La Chapelle des Marais

Répert	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	<p><u>Avenant N°1 du lot 08 : MENUISERIES INTERIEURES</u></p> <p><u>1. MOINS VALUE POUR MUR MOBILE NON COUPE FEU</u></p> <p><u>08.2.8.1 Suppression Entre Salle 01 et salle 02 (moins value pour élément chiffrer au marché de basse)</u></p> <p>OBSERVATIONS IMPORTANTES OSSATURE PORTEUSE ET CHEVÊTRE DE STOCKAGE HORS LOT.</p> <p><u>08.2.8.1.1 De 1197 x 3500 ht</u></p> <p>Fourniture et pose d'un MUR MOBILE STYLIST MULTI DIRECTIONNEL de chez Alglaflex. Largeur maxi panneaux Sur-mesure selon revêtement Poids a partir de * PS 48 Kg /m2 Hauteur maxi panneaux 12 000 mm Affaiblissement Acoustique Rw 50-54-55 dB / Ra 46-52-53 dB Epaisseur 119 mm Reaction au feu Conforme a la norme AM14</p> <p><u>Dimension :</u> Hauteur sous support : 3500 mm Sous Poutre Bois Hauteur sous rail : 3300 mm rail apparent Largeur : 11970 mm Composé de : 10 Panneaux dont :</p>	-1,0000	Ens	42	-42 661,51	6
						0

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	1 Panneau(x) Montant Téléscopique Stockage n° : N02	1171 mm				
	8 Panneau(x) Simple(s) 3920 mm Rail supplémentaire - CAISSON	1171 mm				
	1 Panneau(x) Porte Interne	1254 mm				
	1 Intersections en L					
	Intersections en T	2				
	Intersections en +	0				
	Prestations incluses : FINITION RAIL RAL BLANC 9010 HABILLAGE RAIL - H : 200 BARRIERE PHONIQUE - H : 200 mm ACOUSTIQUE Rw 50 dB / Ra 46 dB EI30 CF 1/2H FINITION CADRES PANNEAUX ASI FIXATION POUTRE BOIS MANUTENTION : RDC Finition : STRATIFIE ALGAFLEX 8/10 Localisation : Entre Salle 01 et Salle 02					
	Sous-total 08.2.8.1.1 De 1197 x 3500 ht					
	1 et salle 02 (moins valeur pour élément chiffrer au marché de basse)					
	<u>08.2.8.1 Variante N° 1 Modification suite à la demande architecte Entre Salle 01 et salle 02 (plus value pour élément non chiffrer au marché de basse finition mélaminé + 9 panneaux au lieu de 10 panneaux sans porte)</u>					
	OBSERVATIONS IMPORTANTES OSSATURE PORTEUSE ET CHEVÊTRE DE STOCKAGE HORS LOT.					0
	Important : Sans EI30 et revêtement mélaminé et 9 panneaux en variante économique. Attention il faut élargir la largeur de stockage des panneaux car la largeur des panneaux est de 1317 mm.					0
	<u>08.2.8.1.1 De 1197 x 3500 ht (finition mélaminé sans porte avec 9 panneaux)</u>					
	Information architecte du 07/06/2024 : Mur non coupe-feu, 9 vantaux, pas de porte.					0
	Fourniture et pose d'un MUR MOBILE STYLIST MULTI DIRECTIONNEL de chez Alglaflex. Largeur maxi panneaux Sur-mesure selon revêtement Poids a partir de * PS 48 Kg /m2 Hauteur maxi panneaux 12 000 mm Affaiblissement Acoustique Rw 50-54-55 dB / Ra 46-52-53 dB Epaisseur 119 mm Dimension : Hauteur sous support : 3500 mm Sous Poutre Bois Hauteur sous rail : 3300 mm rail apparent Largeur : 11970 mm Composé de : 9 Panneaux dont : 1 Panneau(x) Montant Téléscopique 1310 mm Stockage n° : N02 8 Panneau(x) Simple(s) 1310 mm 3690 mm Rail supplémentaire - CAISSON	1,0000	Ens	31	31 109,50	6
	Intersections en L	1				
	Intersections en T	2				
	Intersections en +	0				
	Prestations incluses :					

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	FINITION RAIL RAL BLANC 9010 HABILLAGE RAIL - H : 200 BARRIERE PHONIQUE - H : 200 mm ACOUSTIQUE Rw 50 dB / Ra 46 dB FINITION CADRES PANNEAUX ASI FIXATION POUTRE BOIS MANUTENTION : RDC Finition : MELAMINE GAMME ALGAFLEX Localisation : Entre Salle 01 et Salle 02					
	08.2.8.1.1 De 1197 x 3500 ht (finition mélaminé sans porte avec 9 panneaux)				31 109,50	
	≥ finition mélaminé + 9 panneaux au lieu de 10 panneaux sans porte)				31 109,50	
	al 1. MOINS VALUE POUR MUR MOBILE NON COUPE FEU				-11 552,01	
	<u>2. RAJOUT D'UNE PORTE 2 VANTAUX INEGAUX DANS LE SAS SCENE (DEMANDE SIDS)</u> <u>2.1 Porte à 2 vantaux</u> <u>2.1.1 Repère P16</u> Nota : Aucune dimension sur le plan pour le semi-fixe de prévu chiffrage. <u>2.1.1.1 Bloc-porte 2 vantaux inégaux à âme pleine CF1/2H (930+553)x2040 finition stratifié pose à recouvrement dans cloisons de 98/48 - condamnation à cylindre + serrure 3 points (P16).</u>					0
	Fourniture et pose d'un bloc-porte 2 vantaux inégaux à âme pleine CF1/2H finition stratifié, dormant LCA 118/58. BLOC 2V EI30/SP51 - MULTIPOINTS - HUISSERIE BOIS Détail des composants : Faces d'ouvrant stratifié Malerba - Elan coloris unis pour porte 2 vtx xxxx 2 Faces stratifiées . ELAN A DEFINIR A LA COMMANDE xxxx Essence HETRE LCA - Qualité à peindre Feuillure de battement EI avec joint intumescent mais non isolante Entaillage + fourniture + pose 4 paumelles universelles de 130 par vantail Ferrage UNIVERSEL standard du haut porte à rives droites Serrure 3 points 3 coffres AM axe à 50 posée Gâche serrure 3 pts 3 coffres posée (AM-5000 +XL+SPN1 +TN1 -8150-8160-8161) Sans verrous sur semi fixe Joint ISO 3 côtés HPB-2V-K5468 fourni non posé Vantaux avec feuillure de battement (huissérie bois) Joint intumescent 35x2.8 Posé (Perf EI60) - PORTE type SP51 - Talon de 10 mm 4 paumelles mâles universelles (entaillée fournies posées) Ferrage UNIVERSEL standard du haut porte à rives droites Huissérie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison Cloison de 98 mm Section Profil standard de 118 x 58 NON EXACTEMENT CONFORME AU DESCRIPTIF !!! Dimension (930+553)x2040 Dimension hors tout 1560x2091 Localisation : Sas scène (REP P16)	1,0000	P.U	1 803,70	1 803,70	6
	nt dans cloisons de 98/48 - condamnation à cylindre + serrure 3 points (P16).				1 803,70	
	Sous-total 2.1.1 Repère P16				1 803,70	
	Sous-total 2.1 Porte à 2 vantaux				1 803,70	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
 Reçu en préfecture le 08/04/2025
 Publié le 08/04/2025
 ID : 044-214400301-20250402-D20250422-DE



Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	<p>2.2 Quincaillerie</p> <p>2.2.1 Garnitures porte HOPPE ou équivalent</p> <p>2.2.1.1 Garnitures de portes, bequilles sur rosaces, pour bec de cane</p> <p>IMPORTANT : Garniture sans vis pointeau Carré à montage rapide Le diamètre de la rosace : 44 mm.</p> <p>2.2.1.1.1 Béquille et rosace avec condamnation à cylindre</p> <p>Fourniture et pose d'une béquille double sur rosaces ronds série Seattle finition noir fonction clé I de chez Hoppe gamme duranorm.</p> <p>Localisation : Sas scène (REP P16)</p> <p>Sous-total 2.2.1.1.1 Béquille et rosace avec condamnation à cylindre</p> <p>s-total 2.2.1.1 Garnitures de portes, bequilles sur rosaces, pour bec de cane</p> <p>Sous-total 2.2.1 Garnitures porte HOPPE ou équivalent</p>	1,0000	P.U	43,39	43,39	6
					43,39	
					43,39	
					43,39	
	<p>2.2.2 Etude organigramme</p> <p>2.2.2.1 Organigramme des serrures</p> <p>Fourniture et pose d'un ensemble de cylindre de porte sur organigramme V5 . CREATION V5 DOSSIER SALLE FESTIVITE LA CHAPELLE DES MARAIS</p> <p>Cylindre sur menuiseries intérieures (x1u)</p> <p>Localisation Nota : Toutes les clés du projet seront à combinaison, sur un passe général (3 clés) Cylindre pour toutes les portes, sur organigramme de la Mairie. NB : Certaines portes seront pourvues de boutons moletés</p> <p>Localisation : Sas scène (REP P16)</p> <p>Sous-total 2.2.2.1 Organigramme des serrures</p> <p>Sous-total 2.2.2 Etude organigramme</p>	1,0000	P.U	162,66	162,66	6
					162,66	
					162,66	
	<p>2.2.3 Crémone pompier</p> <p>2.2.3.1 Crémone pompier</p> <p>Fourniture et pose d'une crémone pompier à poignée rotative + tringle couleur noir de chez La Croisée DS, posée en applique</p> <p>Localisation : Sas Scène (REP P16)</p> <p>Sous-total 2.2.3.1 Crémone pompier</p> <p>Sous-total 2.2.3 Crémone pompier</p> <p>Sous-total 2.2 Quincaillerie</p>	1,0000	P.U	120,90	120,90	6
					120,90	
					120,90	
					326,95	
	<p>2.2.3 Ferme porte</p> <p>2.2.3.1 Porte à 2 vantaux</p> <p>2.2.3.1.1 Ferme porte 2x</p> <p>Fourniture et pose d'un ferme porte TS90H <u>Noir</u> de chez DORMA</p> <p>Localisation : Sas Scène (REP P16)</p> <p>Sous-total 2.2.3.1.1 Ferme porte 2x</p>	1,0000	P.U	359,15	359,15	6
					359,15	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 044-214400301-20250402-D20250422-DE



Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	<u>08.2.4.2.2.2 Sélecteur de fermeture</u>					
	Fourniture et pose d'un sélecteur de fermeture <u>coloris noir</u>	1,0000	P.U	112,97	112,97	6
	Localisation : Sas Scène (REP P)					
	Sous-total 08.2.4.2.2.2 Sélecteur de fermeture				112,97	
	Sous-total 2.2.3.1 Porte à 2 vantaux				472,12	
	Sous-total 2.2.3 Ferme porte				472,12	
	NTAUX INEGAUX DANS LE SAS SCENE (DEMANDE SIDS)				2 602,77	
	<u>3. MOINS VALUE POUR QUANTITIE DE PANNEAUX ACOUSTIQUE</u>					
<u>1.5.2</u>	<u>08.2.5.2 Panneaux acoustique</u>					
<u>1.5.2.1</u>	<u>08.2.5.2.1 Lame de bois</u>					
<u>1.5.2.1.1</u>	<u>08.2.5.2.1.1 Lame de bois type Laudescher</u>					
<u>1.5.2.1.1.1</u>	<u>08.2.5.2.1.1 Ossature bois type tasseau 45x95</u>					
<u>1.1</u>	Fourniture et pose d'une ossature bois en tasseau bois 45x95	-62,4000	M²	22,8165	-1 423,75	6
	Sous-total 08.2.5.2.1.1 Ossature bois type tasseau 45x95				-1 423,75	
<u>1.5.2.1.1.2</u>	<u>08.2.5.2.1.2 Laine de verre ép 100 mm</u>					
<u>1.2</u>	Fourniture et pose de laine de verre ép 100 mm GR32 de chez ISOVER.	-62,4000	M²	20,6435	-1 288,15	6
	Sous-total 08.2.5.2.1.2 Laine de verre ép 100 mm				-1 288,15	
<u>1.5.2.1.1.3</u>	<u>08.2.5.2.1.3 Panneaux muraux acoustique LAUDESCHER LINEA 4.2.1 compris dalle acoustique Noir</u>					
<u>1.3</u>	Fourniture et pose de pannaux muraux acoustique LANDESHER LINEA 4.2.1 Nuancier LINEA Finition Wax Color finition vernis incolore à définir 1200*600, posé vissé sur tasseaux compris dalle acoustique.	-62,4000	M²	266,1925	-16 610,41	6
	nuraux acoustique LAUDESCHER LINEA 4.2.1 compris dalle acoustique Noir				-16 610,41	
	Sous-total 08.2.5.2.1.1 Lame de bois type Laudescher				-19 322,31	
	Sous-total 08.2.5.2.1 Lame de bois				-19 322,31	
	Sous-total 08.2.5.2 Panneaux acoustique				-19 322,31	
	S VALUE POUR QUANTITIE DE PANNEAUX ACOUSTIQUE				-19 322,31	
	<u>4. PLUS VALUE POUR PORTE CF1H00 DONNANT DANS LE STOCKAGE (SELON DEMANDE SDIS44)</u>					
	<u>4.1 Suppression de la porte CF1/2H prévu au marché de base</u>					
	<u>8.2.2.1.2 Porte à 2 vantaux</u>					
	<u>8.2.2.1.2.1 Repère P11</u>					
	<u>8.2.2.1.2.1.1 Bloc-porte 2 vantaux égaux à âme pleine CF1/2H (930+930)x2040 finition stratifié pose à recouvrement dans cloisons de 98/48 - condamnation à cylindre + serrure 3 points (P11) + ferme porte TS 90 Noir (selon</u>	-1,0000	P.U	1 664,68	-1 664,68	6

Repère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
1	<p>Fourniture et pose d'un bloc-porte 2 vantaux égaux à âme pleine CF1/2H finition stratifié, dormant LCA 118/58. BLOC 2V EI30/SP51 - MULTIPOINTS - HUISSERIE BOIS</p> <p>Détail des composants : Faces d'ouvrant stratifié Malerba - Elan coloris unis pour porte 2 vtx xxxx 2 Faces stratifiées . ELAN A DEFINIR A LA COMMANDE xxxx Essence HETRE LCA - Qualité à peindre Feuillure de battement EI avec joint intumescent mais non isolante Entaillage + fourniture + pose 4 paumelles universelles de 130 par vantail Ferrage UNIVERSEL standard du haut porte à rives droites Serrure 3 points 3 coffres AM axe à 50 posée Gâche serrure 3 pts 3 coffres posée (AM-5000 +XL+SPN1 +TN1 -8150-8160-8161) Sans verrous sur semi fixe Joint ISO 3 côtés HPB-2V-K5468 fourni non posé Vantaux avec feuillure de battement (huisserie bois) Joint intumescent 35x2.8 Posé (Perf EI60) - PORTE type SP51 - Talon de 10 mm 4 paumelles mâles universelles (entaillée fournies posées) Ferrage UNIVERSEL standard du haut porte à rives droites Huisserie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison Cloison de 98 mm Section Profil standard de 118 x 58 NON EXACTEMENT CONFORME AU DESCRIPTIF !!! Dimension (930+930)x2040 Dimension hors tout 1937x2091 Equipement : Ferme porte TS90H Noir selon tableau Localisation : Stockage/Sas scène (REP P11)</p>					
	amnation à cylindre + serrure 3 points (P11) + ferme porte TS 90 Noir (selon				-1 664,68	
	Sous-total 8.2.2.1.2.1 Repère P11				-1 664,68	
	Sous-total 8.2.2.1.2 Porte à 2 vantaux				-1 664,68	
	-total 4.1 Suppression de la porte CF1/2H prévu au marché de base				-1 664,68	
	<p><u>4.2 Rajout de la porte CF1H00 selon demande du SDIS44</u></p> <p><u>4.2.2.1.2 Porte à 2 vantaux</u></p> <p><u>4.2.2.1.2.1 Repère P11</u></p> <p><u>4.2.2.1.2.1.1 Bloc-porte 2 vantaux égaux à âme pleine CF1H00 (930+930)x2040 finition stratifié pose à recouvrement dans cloisons de 98/48 - condamnation à cylindre + serrure 1 points (P11)+ ferme porte TS 90 Noir (selon</u></p>					
1.2.1.2.1.1.1	<p>Fourniture et pose d'un bloc-porte 2 vantaux égaux à âme pleine CF1H00 finition stratifié, dormant LCA 118/58. BLOC 2V EI60/SP51 - HUISSERIE BOIS</p> <p>Ref. Commerciale : 2V SP51 Bloc-porte EI60/SP51 - sur Huisserie bois - 2 vantaux</p> <p>Détail des composants : Faces d'ouvrant stratifié Malerba - Elan coloris unis pour porte 2 vtx xxxx 2 Faces stratifiées . ELAN A DEFINIR A LA COMMANDE xxxx Essence HETRE LCA - Qualité à peindre Feuillure de battement EI avec joint intumescent mais non isolante Entaillage + fourniture + pose 4 paumelles universelles de 130 par vantail Ferrage UNIVERSEL standard du haut porte à rives droites</p>	1,0000	P.U	1 860,77	1 860,77	6

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	Serrure AM 1 point sûreté CF - tétière grise - pêne acier - axe à 50 posée Position mortaise standard du bas Entaillage, fourniture et pose gâche standard 1 point sur semi fixe Sans verrous sur semi fixe Joint ISO 3 côtés HPB-2V-K5468 fourni non posé Vantaux avec feuillure de battement (huissierie bois) Essence HETRE LCA - Qualité à peindre Joint intumescent 35x2.8 Posé (Perf EI60) - PORTE type SP51 - Talon de 10 mm Huissierie avec Rainure à Brique (option 2) Huissierie bois BOTTELEE 4 paumelles mâles universelles (entaillée fournies posées) Ferrage UNIVERSEL standard du haut porte à rives droites Huissierie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison Cloison de 98 mm Section Profil standard de 118 x 58 NON EXACTEMENT CONFORME AU DESCRIPTIF ! SERRURE 1 POINT UNIQUEMENT AVEC CE TYPE DE BP !! Dimension (930+930)x2040 Dimension hors tout 1937x2091 Equipement : Ferme porte TS90H Noir selon tableau Localisation : Stockage/Sas scène (REP P11)					
	lamnation à cylindre + serrure 1 points (P11)+ ferme porte TS 90 Noir (selon					1 860,77
	Sous-total 4.2.2.1.2.1 Repère P11					1 860,77
	Sous-total 4.2.2.1.2 Porte à 2 vantaux					1 860,77
	Sous-total 4.2 Rajout de la porte CF1H00 selon demande du SDIS44					1 860,77
	DANNANT DANS LE STOCKAGE (SELON DEMANDE SDIS44)					196,09
	Sous-total Avenant N°1 du lot 08 : MENUISERIES INTERIEURES					-28 075,46

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
 Reçu en préfecture le 08/04/2025
 Publié le 08/04/2025
 ID : 044-214400301-20250402-D20250422-DE



Ce devis est valable pour son contenu, pour une durée de 1 semaine

Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente

La TVA sera calculée selon le taux en vigueur à la date de la facture

En cas d'acceptation du présent devis, veuillez nous le retourner, signé avec la mention manuscrite : **"Bon pour exécution, devis reçu avant exécution des travaux"**

Date et Signature

Assurance de Responsabilité Décennale :
 Covéa Risks
 19, 21 Allée de l'Europe
 92616 CLICHY CEDEX
 Garantie accordée sur les chantiers exécutés en France

Total H.T.	-28 075,46 €
Total T.V.A. 20,00 %	-5 615,09 €
Total T.T.C.	-33 690,55 €
Net à payer (Euro)	-33 690,55 €

Conditions de règlement :

Acompte de 30% à la signature du devis
 Solde à réception des travaux